



DỰ ÁN: LẮP ĐẶT 03 NGĂN LỘ 110KV  
TẠI TBA 220KV PHỦ LÝ

BẢNG TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ GÓC  
TRỤC 105°00', MÚI CHIỀU 3°

STT	Tên điểm	VN2000		Ghi chú
		X	Y	
<b>I Ranh giới xây dựng mở rộng trạm biến áp</b>				
1	M1	2277486,531	588782,115	
2	M2	2277517,339	588846,398	
3	M3	2277481,193	588863,53	
4	M4	2277450,38	588799,236	
<b>II Ranh giới xây dựng hoàn trả kênh, mương hiện trạng</b>				
1	G1	2277492,784	588781,366	
2	G2	2277488,932	588773,232	
3	G3	2277441,029	588795,92	
4	G4	2277474,88	588866,555	

**Chú thích**

**1. Cơ sở pháp lý:**

- Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quyết định số 78/QĐ-EVNNPT ngày 17/01/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Lắp đặt 02 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Phủ Lý
- Văn bản số 1845/QĐ-EVNNPT ngày 16/11/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Lắp đặt 03 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220kV Phủ Lý
- Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trung tâm (PK1) thuộc Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng
- Văn bản số 792/UBND-GTXD ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc vị trí mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp thuộc dự án Lắp đặt 03 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Phủ Lý (chấp thuận vị trí dự án)

**2. Quy mô dự án**

- Lắp đặt bổ sung, hoàn thiện đầy đủ thiết bị cho các ngăn:
- 02 ngăn đường dây 110kV (J17;J18) đi trạm biến áp 110 kV Ba Sao
- 01 ngăn đường dây 110kV (J01) đi trạm biến áp 110kV Kim Bảng
- Dự phòng vị trí lắp đặt cho 02 ngăn lộ J13, J16 đi TBA 110kV Phủ Lý 3 và TBA 110kV Tiên Hiệp trong tương lai (GĐ 2031-2035) theo Quy hoạch

**3. Vị trí mở rộng TBA**

- Khu đất bên ngoài, giáp với tường rào, nằm phía cuối trạm, cạnh ngăn tụ bù J15 hiện trạng của trạm biến áp 220kV Phủ Lý
- Tổng diện tích đất thu hồi là: 3.722,00 m<sup>2</sup>, trong đó:
- + Diện tích đất phục vụ mở rộng trạm biến áp là 2.840,00 m<sup>2</sup>,
- + Diện tích đất phục vụ hoàn trả kênh, mương hiện trạng là 882m<sup>2</sup>

**GHI CHÚ:**

- Thiết bị hiện trạng
- - - Thiết bị thuộc phạm vi dự án
- ..... Thiết bị tương lai
- ▨ Phạm vi đất phục vụ xây dựng mở rộng Trạm biến áp
- ▨ Phạm vi đất phục vụ hoàn trả kênh, mương hiện trạng

**CEK** CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN CẦU  
GLOBAL GREEN ENERGY JSC E: gek@p1.com.vn - W: gek.com.vn

Tổng giám đốc	TRẦN ĐỨC VIỆT	
Chủ nhiệm thiết kế	BẠCH TRỌNG DƯƠNG	
Chủ trì thiết kế điện	PHẠM ĐỨC TÀI	
Kiểm tra	NGÔ THANH HẢI	
Thiết kế	DƯƠNG NGỌC ĐOÀN	

**LẮP ĐẶT 03 NGĂN LỘ 110KV TẠI TBA 220KV PHỦ LÝ**

PHÂN: **NHẤT THỨ**

**TỔNG MẶT BẰNG VỊ TRÍ MRNL**

08/2024 Tỷ lệ: A3-.../....  
BCNCKT P.bản: IFA\_A1

2212A-TBA.D1.04A